Aufheizanweisung für beheizte Zementestrichkonstruktionen

Tage	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Standard-Zement-Estrich	E	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	25	35	45	55	55	55	55	55	55	45	35	25
Unger-Marken-Estrich varioplan	E	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	25	35	45	55	55	55	55	55	55	45	35	25								
Unger-Marken-Estrich tempoplan I	E	W	W	W	W	W	W	W	35	45	55	55	55	55	55	55	55	55	55	25														
Unger-Marken-Estrich tempoplan IA	E	W	W	W	W	W	35	45	55	55	55	55	55	55	55	25																		
Unger-Marken-Estrich tempoplan IF	E	W	W	W	35	45	55	55	55	55	55	25																						
Unger-Marken-Estrich tempoplan IR	E	W	W	35	45	55	55	55	55	25																								
Unger-Marken-Estrich paramik	E	W	35	45	55	55	55	55	25																									
RenoScreed	E	W	W	W	25	35	45	55	55	55	45	35	25																					

E = Verlegung Estrich
W = Wartezeit bis zum Heizvorgang
55 = bis zur maximalen Vorlauftemperatur gemäß Auslegung (maximal 55 °C); Messen der CM-Feuchte am letzten Tag der maximalen Vorlauftemperatur gemäß Auslegung. Ist die Verlegreife nicht erreicht, maximale Vorlauftemperatur halten bis zum Erreichen der Belegreife

Stand: April 2019